

Baubeschnitt	Legende:			Messungen														Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Bemerkung		
	Wert < 300			Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]																
	Wert 300 - 3000			Raum	Äußen	Summe PCB ⁺ ₅	118	28	52	101	153	138	180										
	Wert >3000			Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	PCB-Leitkongenere [ng/m³]																
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze																							
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Äußen	Summe PCB ⁺ ₅	118	28	52	101	153	138	180	Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Bemerkung			
7	23.02	U1	22	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	20,5	190	<2	3,8	8,6	10	4,3	2,8	<2	54,9	1,044	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
7	23.02	U1	24	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,3	20,5	190	<2	4	13	12	4,5	2,7	<2	54,9	1,000	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	41	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	20,5	140	<2	4	11	10	2,9	<2	<2	57,5	1,045	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	41A	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	20,5	190	<2	4,6	14	9,6	2,2	<2	<2	58,6	1,045	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	42	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,5	20,5	60	<2	2,9	5,6	3,4	<2	<2	<2	57,9	1,001	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	43	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	20,5	270	<2	6,8	19	19	6,2	3,2	<2	57,1	1,044	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	44	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,7	20,5	155	<2	4,6	12	11	3,2	<2	<2	55,6	1,007	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	45	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	20,5	265	<2	7	21	17	5	2,8	<2	59,8	1,039	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	46	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,0	20,5	140	<2	4,2	11	10	<2	2,9	<2	59,5	1,018	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	47	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	20,5	215	<2	6,1	15	12	4,2	3,1	2,3	60,1	1,039	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	48	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	20,5	210	<2	5,7	14	14	4,9	2,9	<2	61,2	1,039	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
6	23.02	U1	50	Büro	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,8	20,5	130	<2	3,9	11	8,9	2,5	<2	<2	58,6	1,030	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,5	20,5	230	<2	6,9	12	16	6,6	4,5	<2	54,2	1,045	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
11	23.02	U1	63	Post	13.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,5	20,5	125	<2	5,5	10	7,3	2,5	<2	<2	55,3	1,045	Florisil	HHU	Kein zusätzliche Beschichtung ausgeführt	
7	23.02	02	22	Seminarraum	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	18,4	700		5	27	48	44	16	9,9	<2	55,4	1,044	Florisil	HHU	Keine Beschichtungen durchgeführt. Raum bis nach den Beschichtungsmaßnahmen gesperrt werden.
5	23.02	02	81	Seminarraum	27.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,3	18,4	235	<2	10	20	11	3,7	2,3	<2	55,5	1,045	Florisil	HHU	Keine Beschichtung durchgeführt	
TH	23.03	01	10	Vorraum Treppenhaus	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,0	24,8	350	<2	19	29	14	4,7	3	<2	41,9	1,045	Florisil	HHU	Keine Nutzung. Keine Beschichtund durchgeführt. Raum aus einer weiteren Nutzungsplanung nehmen.	
10	23.03	01	21	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,1	19,2	850	<2	48	99	19	2,9	<2	<2	43,9	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
10	23.03	01	22	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	19,2	300	<2	14	30	13	3,3	<2	<2	43,4	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
10	23.03	01	23	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,2	19,2	205	<2	8,6	17	12	3,4	<2	<2	44,7	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
10	23.03	01	24	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,1	19,2	165	<2	5,7	11	13	3,4	<2	<2	45,3	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
10	23.03	01	27	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,5	19,2	850		2,6	48	89	24	4,8	2,2	<2	45,0	1,045	Florisil	HHU	Keine Nutzung. Keine Beschichtund durchgeführt. Raum aus einer weiteren Nutzungsplanung nehmen.
10	23.03	01	27A	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,5	19,2	650	<2	2,2	33	63	22	5,3	2,5	<2	45,2	1,045	Florisil	HHU	Keine Nutzung. Keine Beschichtund durchgeführt.
1	23.03	01	40	Flur	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	24,8	355	<2	19	31	17	4	<2	<2	43,7	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	41	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,6	19,2	120	<2	7,4	10	6,9	<2	<2	<2	48,9	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	42	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,1	19,2	325	<2	17	28	13	4,7	2,6	<2	46,9	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	43	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	21,8	19,2	115	<2	5,5	7,9	7,8	2	<2	<2	47,3	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	44	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,5	24,8	270	<2	13	24	11	3,9	2,2	<2	44,2	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	44A	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,5	24,8	285	<2	11	21	11	4,7	2,8	<2	44,1	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	46	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,2	24,8	195	<2	11	17	7,4	3,1	<2	<2	45,3	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	48	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,9	24,8	190	<2	9,2	15	11	2,5	<2	<2	45,6	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
1	23.03	01	50	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	22,6	24,8	130	<2	7,7	11	7,4	<2	<2	<2	46,8	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme	
4	23.03	01	61	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,6	24,8	235	<2	3,7	12	15	8,4	3,5	3,9	4,6	40,3	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme
4	23.03	01	62	Lager	01.08.15	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,8	24,8	445		2,9	20	23	23	8,1	5,5	2,7	41,9	1,045	Florisil	HHU	Keine Nutzung. Messung ohne Beschichtungsmaßnahme
4	23.03	01	63	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	23,8	24,8	220	<2	2,5	10	13	10	3,9	3,3	3,3	42,5	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme
4	23.03	01	66	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,3	24,8	650		4,4	25	38	35	18	13	3,3	42,3	1,045	Florisil	HHU	Keine Nutzung. Messung ohne Beschichtungsmaßnahme, Raum aus der Nutzungsplanung nehmen
4	23.03	01	68	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,1	24,8	950		5,2	52	72	39	14	8,9	2,2	43,2	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme, Raum aus der Nutzungsplanung nehmen
4	23.03	01	70	Seminarraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,0	24,8	305	<2	1	18	23	12	5	3,3	<2	44,1	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme
4	23.03	02	60	Bibliothek	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	24,9	24,8	465	<2	20	23	33	29	7,4	3,6	<2	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme. Weitere Maßnahmen sind geplant	
4	23.03	02	62	Büro	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,5	24,8	400		2,6	16	27	26	7	3,6	<2	41,3	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme. Weitere Maßnahmen sind geplant
4	23.03	02	64	Kopiererraum	15.09.19	Kontrollmessung Sommer 2019	MNS	25,3	24,8	550		3,3	20	41	32	9,5	4,7	<2	44,9	1,045	Florisil	HHU	Messung ohne Beschichtungsmaßnahme. Weitere Maßnahmen sind geplant